

Rozpočet stavby

Datum: 23.9.2013

Stavba : 262012

Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov

Objednatel : Římskokatolická farnost Lukov u Mor. Budějovic
Lukov 10
67602 Moravské Budějovice

IČO : 67006108
DIČ :

Zhotovitel : Jiří Vrba
Luční 874/52
67401 Třebíč

IČO : 10084673
DIČ : CZ5411271558

Za zhotovitele :



Za objednatele :

Římskokatolická farnost
LUKOV 9
Moravské Budějovice
676 02

				Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %			0,00
DPH	15 %			0,00
Základ pro DPH	21 %			3 154 437,00
DPH	21 %			662 432,00
Cena celkem za stavbu				3 816 869

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
001 Vedlejší a ostatní náklady	65 945	0	54 500	11 445	1,7
100 Rekonstrukce fary - stavební část	2 822 148	0	2 332 353	489 794	73,9
200 Zdravotechnické instalace	92 648	0	76 569	16 079	2,4
300 Vnitřní rozvod plynu	21 364	0	17 656	3 708	0,6
400 Ústřední vytápění	291 552	0	240 952	50 600	7,6
500 Elektroinstalace	523 212	0	432 406	90 805	13,7
Celkem za stavbu	3 816 869	0	3 154 437	662 432	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
001	001 Vedlejší a ostatní náklady	65 945	0	54 500	11 445	1,7
100	100 Rekonstrukce fary - stavební rozpočet	2 822 148	0	2 332 353	489 794	73,9
200	200 Zdravotechnika	92 648	0	76 569	16 079	2,4
300	300 Vnitřní rozvod plynu	21 364	0	17 656	3 708	0,6
400	400 Ústřední vytápění	291 552	0	240 952	50 600	7,6
500	501 Elektroinstalace	482 677	0	398 906	83 770	12,6
500	502 Elektronická zabezpečovací signalizace	40 535	0	33 500	7 035	1,1
Celkem za stavbu		3 816 869	0	3 154 437	662 432	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Vedlejší a ostatní náklady	0,0	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	1,6	50 592	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0,9	29 242	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1,4	44 885	0	0	0	0
311 Sádrokartonové konstrukce	3,6	110 539	0	0	0	0

4	Vodorovné konstrukce	1,0	29 806	0	0	0	0
5	Komunikace	1,9	58 409	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	6,1	189 046	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	5,2	159 855	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	3,7	113 207	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	0,6	18 090	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	2,4	0	73 361	0	0	0
713	Izolace tepelné	2,8	0	86 015	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0,2	0	7 622	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0,5	0	14 649	0	0	0
723	Vnitřní plynovod	0,1	0	1 959	0	0	0
725	Zařizovací předměty	1,2	0	37 857	0	0	0
731	Kotelny	2,5	0	77 447	0	0	0
733	Rozvod potrubí	2,2	0	67 345	0	0	0
734	Armatury	0,4	0	11 256	0	0	0
735	Otopná tělesa	2,6	0	79 368	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	9,5	0	292 950	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	1,4	0	42 857	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	9,2	0	284 615	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	7,1	0	220 145	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	2,7	0	83 122	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	4,3	0	134 337	0	0	0
781	Obklady keramické	0,9	0	26 882	0	0	0
783	Nátěry	0,0	0	944	0	0	0
784	Malby	1,3	0	40 388	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	1,9	57 412	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	0,5	15 612	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,3	10 392	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	1,3	41 160	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2,3	69 807	0	0	0	0
991	Hodinové zúčtovací sazby	0,2	6 708	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	2,6	79 648	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	3,8	0	0	23 974	95 153	0
M21a	Elektromontáže - materiál	6,8	0	0	0	209 649	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	1,1	0	0	0	33 500	0
M46	Zemní práce při montážích	0,4	0	0	0	11 157	0
M90	HZS	0,1	0	0	0	2 270	0
M99	Dodávky zařízení	1,8	0	0	0	56 703	0
Celkem za stavbu		100,0	1 084 411	1 583 120	23 974	408 432	0


Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
001		Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
262012		Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Římskokatolická farnost Lukov u Mor. Budějovic		
Dodavatel		JIRI VRBA	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	54 500	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	54 500		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	54 500	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	54 500	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno : JIRI VRBA	
Datum :			Datum : 23.9.2013	
Podpis :			Podpis: 	
			 STAVEBNÍ FIRMA Tel: 568 829 922 JIRI VRBA & spol. Fax: 568 829 910 Luční 874/52, 674 01 Třebíč IČ: 10084673, DIČ: CZ5411271558	
			Za objednatele	
Jméno :			Jméno : 	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis: 	
			Římskokatolická farnost LUKOV 9 Moravské Budějovice 676 02	
Základ pro DPH			21,0 %	54 500 Kč
DPH			21,0 %	11 445 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			65 945 Kč	

Poznámka :

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet : 001
Objekt :	001 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Vedlejší a ostatní náklady	54 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	54 500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 001
Objekt :	001 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	001	Vedlejší a ostatní náklady				
1	01	Zařízení staveniště, provoz a jeho likvidace včetně přípoj. nn, vody, oplocení a úklidu	sobour	1,00	15 000,00	15 000,00
2	02	Zajištění detekce a vyznačení známých předpokládaných inž. sítí v prostoru staveniště	soubor	1,00	9 000,00	9 000,00
3	03	Zajištění posouzení statikem při odkrytí stropní konstr, případně statický výpočet - hradí zhotovit	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
4	04	Zajištění dílenské dokumentace pro statiku stropu ocelové konstrukce, atd. - hradí zhotovit	soubor	1,00	500,00	500,00
5	05	Dočasné dopravní značení instalace, údržba, odstranění, zajištění povolení	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
6	06	Revize, zkoušky, měření a uvedení do provozu včetně vypracování zpráv a protokolů	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
7	07	Provozní servisní kontrola v záruční době ověření funkčnosti topení	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
8	08	Kompletace atestů, certifikátů, rev. zpráv a ost. dokladů k předání stavby	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
9	09	Projektová dokumentace skutečného stavu 3x tištěné formě a 1x el.podobě PDF	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
10	10	Zábor veřejného prostranství a komunikací zajištění povolení a včetně poplatků	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
11	11	Ztížené podmínky provádění spojené s fakturací ve dvou patbách (např. provozní úvěr)	soubor	1,00	500,00	500,00
12	12	Náklady na bankovní záruku v době záruční lhůty	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
	Celkem za	001 Vedlejší a ostatní náklady				54 500,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	100	Rekonstrukce fary - stavební rozpočet	JKSO	
Objekt			SKP	
100		Rekonstrukce fary - stavební část	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
262012		Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Římskokatolická farnost Lukov u Mor. Budějovic		
Dodavatel		JIRI VRBA	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 061 262	0	0
Z	PSV celkem	1 271 092		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 332 353		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 332 353	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 332 353	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : JIRI VRBA	Jméno :
Datum :			Datum : 23.9.2013	Datum :
Podpis :			Podpis :	Podpis :
			 STAVEBNÍ FIRMA JIRI VRBA & spol. Tel: 568 829 922 Fax: 568 829 910 Luční 874/52, 674 01 Třebíč IČ: 10084673, DIČ: CZ5411271558	Římskokatolická farnost LUKOV 9 Moravské Budějovice 676 02
Základ pro DPH			21,0 %	2 332 353 Kč
DPH			21,0 %	489 794 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 822 147 Kč

Poznámka :

U položky č. 127 je v popisu uveden rozměr dveří 8000/1970, ale ve výpise prvků je 800/1970, které jsou naceněny!

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků, a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech projektové dokumentace jako je výkresová část, výpis prvků, technická zpráva, apod. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění dále uvedených prací, výrobků a dodávek. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový materiál, zhotovení a případné výrobní dokumentace, pořízení fyzických vzorků materiálů a ostatní související náklady. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO VÝKAZU VÝMĚR. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO VÝKAZU VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŽKOVÝCH VÝKAZŮ VÝMĚR VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACI A KRYCÍ LIST.

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet : 100
Objekt :	100 Rekonstrukce fary - stavební část	Rekonstrukce fary - stavební rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	34 957	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	29 242	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	44 885	0	0	0	0
311 Sádkartonové konstrukce	110 539	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	29 806	0	0	0	0
5 Komunikace	58 409	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	189 046	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	159 855	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	113 207	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	18 090	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	57 412	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	15 612	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 392	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	40 463	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	69 807	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	73 361	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	72 721	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	292 950	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	42 857	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	284 615	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	220 145	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	82 835	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	134 337	0	0	0
781 Obklady keramické	0	26 882	0	0	0
784 Malby	0	40 388	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	79 540	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 061 262	1 271 092	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 100
Objekt :	100 Rekonstrukce fary - stavební část	Rekonstrukce fary - stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	25,45	721,6500	18 363,11
		základové patky, trativody, odkopání skladeb podlah a chodníků, :25,446		25,45		
		zemní rýhy pro instalační rozvody, drenážní trubky, atd.:				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	25,45	199,7500	5 082,84
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	101,78	16,4050	1 669,77
		25,44605*4		101,78		
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	25,45	141,5250	3 601,25
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	25,45	12,4100	315,78
6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	18,27	298,7750	5 458,62
		vnitřní a vnější instalační rozvody potrubí a drenážní trubky v rýhách :18,27		18,27		
7	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	110,64	4,2075	465,52
		chodník ze zámkové dlažby :110,64		110,64		
	Celkem za	1 Zemní práce				34 956,88
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	212571111R00	Výplň odvodňov. trativodů štěrkopiskem tříděným	m3	13,70	530,4000	7 267,81
		trativod : (31,62+9,91+15+15+9,91+9,91)*0,3*0,5		13,70		
9	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopisku tříděného	m3	13,70	619,2000	8 484,59
		trativod : (31,62+9,91+15+15+9,91+9,91)*0,3*0,5		13,70		
10	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC	m	91,35	31,5200	2 879,35
		trativod : (31,62+9,91+15+15+9,91+9,91)		91,35		
11	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopisku netříděného	m3	11,18	624,0000	6 978,19
		podkladní vrstva pod desku : (8,25+84,97+18,11+14,12+3,15+4,03+5,48+55,08+7,73+8,05)*0,05		10,45		
		((4,10+3,20+3,20+1,25+1,25)*0,10+10,83)*0,05		0,61		
		základová patka : 0,8*0,8*0,1*2		0,13		
12	275313311R00	Beton základových patek prostý C 8/10	m3	1,02	1 692,0000	1 732,61
		základová patka : 0,8*0,8*0,8*2		1,02		
13	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	5,12	308,0000	1 576,96
		základová patka : 0,8*0,8*4*2		5,12		
14	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	5,12	63,0400	322,76
		základová patka : 0,8*0,8*4*2		5,12		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				29 242,27
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
15	311238218R00	Zdivo cihelné 44 P+D P10 na MVC 5, tl. 440 mm tvárnice pálené děrované	m2	4,80	898,8000	4 314,24
		dozdění vnitřní nosné zdi mezi 1.08 a 1.04 : 1,5*3,2		4,80		
16	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,16	3 391,5000	542,64
17	317944313RT4	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.18	t	0,25	17 136,0000	4 278,86
		překlad I 18 : 3,8*0,0219*3		0,25		
18	317944313RT6	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.22	t	0,95	18 200,0000	17 371,90
19	342248112R00	Příčky cihlené 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm příčkovky pálené děrované	m2	42,60	323,7500	13 792,56
		příčky : (4,20+3,9+3,9)*3,27-0,9*2,02-2*0,8*2,02		34,19		
		(1,20+0,8+1,20+1,25)*2,25-2*0,8		8,41		
20	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	19,80	89,9500	1 781,01
		ukotvení příček : 3,3*6		19,80		
21	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	1,08	436,1000	470,99

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 100
Objekt :	100 Rekonstrukce fary - stavební část	Rekonstrukce fary - stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	346244382R00	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm	m2	5,62	415,1000	2 333,03
		9,91*0,22*2+3,50*0,18*2		5,62		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				44 885,22
Díl: 311	Sádrokartonové konstrukce					
23	342265132RT5	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	260,09	425,0000	110 538,68
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce				110 538,68
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
24	413231221R00	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2	kus	10,37	164,0000	1 700,34
25	413232221R00	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	4,00	141,2000	564,80
		nosník I 22 : 2+2		4,00		
26	413941123RT6	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 22	t	0,63	20 629,0000	13 087,04
		nosník I 22 : 10,2*0,0311*2		0,63		
27	411999999	Zřízení dřevěného stropu s podbitím a záklopem	m2	9,64	1 500,0000	14 453,40
		Náhrada odbouraného klenbového stropu, trámy o profilu 140/180mm, zákloy z prken 24mm : 2,21*4,36		9,64		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				29 805,57
Díl: 5	Komunikace					
28	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	110,64	47,0400	5 204,27
		chodník : 31,61*3,5		110,64		
29	564861115R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 24 cm	m2	110,64	147,0000	16 263,35
		chodník : 31,61*3,5		110,64		
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	110,64	154,3500	17 076,51
		chodník : 31,61*3,5		110,64		
31	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	31,61	126,7000	4 004,99
		chodník : 31,61		31,61		
32	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm	kus	66,38	40,7000	2 701,71
		chodník : 31,61*2*1,05		66,38		
33	59245021	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm červená	m2	112,85	116,6000	13 158,04
		chodník vč. prožeru : 31,61*3,5*1,02		112,85		
	Celkem za	5 Komunikace				58 408,86
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
34	611421110R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hrubá	m2	28,36	172,4000	4 889,02
		omítka na novém stropu a v komoře : 10,83+2,21*4,36+0,6*3,50+0,6*1,20+0,30*9,91+0,60*3,50		28,36		
35	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	208,97	196,0000	40 958,12
		8,25+84,97+18,11+14,12+3,15+4,03+5,48+55,08+7,73+8,05		208,97		
36	611481111R00	Potažení stropů rabricovým pletivem s vypnutím	m2	28,36	115,6000	3 278,25
		omítka na novém stropu a v komoře : 10,83+2,21*4,36+0,6*3,50+0,6*1,20+0,30*9,91+0,60*3,50		28,36		
37	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	23,00	205,2000	4 719,60
38	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	23,50	225,2000	5 292,20
39	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	647,81	181,2000	117 383,35
		oprava omítek : (11,95+0,75+0,55+0,55+2,65+0,5+0,5+1,25+0,5+9,5+0,5+0,5+1,6)*3,2		100,16		
		(1,5+2,7+3,1)*3,2+1+1+1		27,36		
		(2,45+3,25+0,2+3,9+1,9+1,55+1,55+0,5+0,5)*3,2+1,2+1,2		52,96		
		(1,55+0,7+1,95+0,5+0,5+1,55+0,35+0,35+1,55)*3,2+2+2		32,80		
		(0,5+0,5+1,35+1,35+1,8+1,85+1,2+1,85+1,45+1,65)*3,2+1,2+1,2		45,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 100
Objekt :	100 Rekonstrukce fary - stavební část	Rekonstrukce fary - stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3,2*3,2		10,24		
		(0,85+0,5+0,5+2,5+0,45+0,45+1,2+1,6+2+1,45+1,8+1,95+1,45+1,5+0,5)*3,2		59,84		
		(0,5+1,8+1,55+0,5+0,5+1,9+1,1+1,6+1,45+1,95+0,5+0,5+1,8+4,5+2,9)*3,2		73,76		
		(1,8+1,8+0,6+0,8+0,85+0,55+2+0,5+0,5+2,1+2,8+2,9)*3,2		55,04		
		1,4+1,4+1,2+1,2		5,20		
		(1,2+2,65+0,5+0,15+1,3+0,3+3,6)*3,2+1,43		32,47		
		(0,35+0,5+0,5+1,4+4,45+0,5+0,5+0,4+0,4+1,95+1,55+3,65)*3,2		51,68		
		(2,8+1,8+0,5+0,5+1,2+4,8+3+0,9+0,4+0,4)*2,7+0,9+0,9		45,81		
		(4,485+2,95+4,495+2)*2,7		37,61		
		(1,95+1,95+0,5+0,5+0,5)*3,2		17,28		
40	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	52,26	213,2000	11 141,41
		1,50*1,50*3,20+4,05*3,10-0,9*2,03+1,20*1,50*2+1,70*1,50+0,78*1,50		25,25		
		0,50*4*2,20+0,6*4,10+3,25*3,10*2		27,01		
41	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	4,32	320,4000	1 384,13
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						189 046,08
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
42	622423521R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 50 %	m2	170,14	202,8000	34 504,39
		oprava štukových omítek : 10,5*4,35		45,68		
		(1,65*2,65)-(1,5*0,95)		2,95		
		(15,55*4,35)-(2,5*3)		60,14		
		(1,65*2,65)-(1,5*0,95)		2,95		
		(15,95*4,25)-(2,5*3)-(0,6*0,6)-(0,75*2)		58,43		
43	622461511R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 50 %	m2	340,01	282,4000	96 018,68
		oprava břizolitu : 4*32,5-3-0,35-1,55-1,55-2-0,4-1,62-0,225+0,576+0,576+0,325		120,78		
		0,175+0,175+0,1+0,575+0,575+0,575+0,575+0,25+0,2+0,2		3,98		
		0,2725+0,2725+0,325+3,475		4,35		
		11,5*4,6+3,8*4,8+(11,4*4,8)/2		98,50		
		0,25*1,6+0,25*1,6+1,3*0,25+0,25*1,6+0,3*1,6+0,25*1,6+0,25*1,6+1,2*0,25		3,11		
		1,2*0,25+3,6*0,4+3,4*0,4+2,8*0,4-1,8-1,8-1,8-9,1		-12,08		
		32,5*3,8-0,3*0,5-0,65*0,7-1,1*1,5-1,1*1,5-1,1*1,5-1,1*1,5		116,30		
		0,25*0,75+0,25*0,75+0,3*0,25+0,75*0,25+0,7*0,25+0,7*0,25+8*1,5*0,25		3,99		
		4*0,25*1,1		1,10		
44	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	170,14	172,4000	29 332,14
		oprava štukových omítek : 10,5*4,35		45,68		
		(1,65*2,65)-(1,5*0,95)		2,95		
		(15,55*4,35)-(2,5*3)		60,14		
		(1,65*2,65)-(1,5*0,95)		2,95		
		(15,95*4,25)-(2,5*3)-(0,6*0,6)-(0,75*2)		58,43		
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						159 855,21
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
45	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	23,28	2 047,5000	47 665,80
		(8,25+84,97+18,11+14,12+3,15+4,03+5,48+55,08+7,73+8,05)*0,1		20,90		
		(4,10+3,20+3,20+1,25+1,25+10,83)*0,1		2,38		
46	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	23,28	175,3500	4 082,15

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 100
Objekt :	100 Rekonstrukce fary - stavební část	Rekonstrukce fary - stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(8,25+84,97+18,11+14,12+3,15+4,03+5,48+55,08+7,73+8,05)*0,1		20,90		
		(4,10+3,20+3,20+1,25+1,25+10,83)*0,1		2,38		
47	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,70	21 329,0000	15 024,15
		(8,25+84,97+18,11+14,12+3,15+4,03+5,48+55,08+7,73+8,05)*0,303/100*1,1		0,70		
		(4,10+3,20+3,20+1,25+1,25+10,83)*0,303/1000*1,1		0,01		
48	631416211R00	Mazanina betonová , tloušťka 5 - 8 cm	m3	13,19	3 521,0000	46 434,95
		(8,25+84,97+18,11+14,12+3,15+4,03+5,48+55,08+7,73+8,05+10,83)*0,06		13,19		
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						113 207,04
Díl: 64	Výplně otvorů					
49	317944313RT3	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.16	t	0,20	17 136,0000	3 379,22
		překlad na zvětšené okno : 0,1972		0,20		
50	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	2,40	72,4000	173,76
51	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	2,00	332,0000	664,00
52	642942111RT4	Osazení zárubní dřevěných ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	10,00	988,8000	9 888,00
53	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm	m	2,40	118,0000	283,20
54	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	T	0,20	15 257,0000	3 008,68
		překlad nad zvětšené okno : 0,1972		0,20		
55	60780012	Parapet interiér postforming š. 250 mm s nosem	m	2,40	289,0000	693,60
Celkem za 64 Výplně otvorů						18 090,46
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
56	941941051R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	510,15	35,0700	17 890,94
		oprava břizolitu : 4*32,5-3-0,35-1,55-1,55-2-0,4-1,62-0,225+0,576+0,576+0,325		120,78		
		0,175+0,175+0,1+0,575+0,575+0,575+0,575+0,575+0,25+0,2+0,2		3,98		
		0,2725+0,2725+0,325+3,475		4,35		
		11,5*4,6+3,8*4,8+(11,4*4,8)/2		98,50		
		0,25*1,6+0,25*1,6+1,3*0,25+0,25*1,6+0,3*1,6+0,25*1,6+0,25*1,6+1,2*0,25		3,11		
		1,2*0,25+3,6*0,4+3,4*0,4+2,8*0,4-1,8-1,8-1,8-1,8-9,1		-12,08		
		32,5*3,8-0,3*0,5-0,65*0,7-1,1*1,5-1,1*1,5-1,1*1,5-1,1*1,5		116,30		
		0,25*0,75+0,25*0,75+0,3*0,25+0,75*0,25+0,7*0,25+0,7*0,25+8*1,5*0,25		3,99		
		4*0,25*1,1		1,10		
		oprava štukových omítek : 10,5*4,35		45,68		
		(1,65*2,65)-(1,5*0,95)		2,95		
		(15,55*4,35)-(2,5*3)		60,14		
		(1,65*2,65)-(1,5*0,95)		2,95		
		(15,95*4,25)-(2,5*3)-(0,6*0,6)-(0,75*2)		58,43		
57	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	510,15	27,6500	14 105,63
		oprava břizolitu : 4*32,5-3-0,35-1,55-1,55-2-0,4-1,62-0,225+0,576+0,576+0,325		120,78		
		0,175+0,175+0,1+0,575+0,575+0,575+0,575+0,575+0,25+0,2+0,2		3,98		
		0,2725+0,2725+0,325+3,475		4,35		
		11,5*4,6+3,8*4,8+(11,4*4,8)/2		98,50		
		0,25*1,6+0,25*1,6+1,3*0,25+0,25*1,6+0,3*1,6+0,25*1,6+0,25*1,6+1,2*0,25		3,11		

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 100
Objekt :	100 Rekonstrukce fary - stavební část	Rekonstrukce fary - stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,2*0,25+3,6*0,4+3,4*0,4+2,8*0,4-1,8-1,8-1,8-9,1		-12,08		
		32,5*3,8-0,3*0,5-0,65*0,7-1,1*1,5-1,1*1,5-1,1*1,5		116,30		
		0,25*0,75+0,25*0,75+0,3*0,25+0,75*0,25+0,7*0,25+0,7*0,25+8*1,5*0,25		3,99		
		4*0,25*1,1		1,10		
		oprava štukových omítek : 10,5*4,35		45,68		
		(1,65*2,65)-(1,5*0,95)		2,95		
		(15,55*4,35)-(2,5*3)		60,14		
		(1,65*2,65)-(1,5*0,95)		2,95		
		(15,95*4,25)-(2,5*3)-(0,6*0,6)-(0,75*2)		58,43		
58	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	510,15	24,3600	12 427,24
		oprava břizolitu : 4*32,5-3-0,35-1,55-1,55-2-0,4-1,62-0,225+0,576+0,576+0,325		120,78		
		0,175+0,175+0,1+0,575+0,575+0,575+0,575+0,25+0,2+0,2		3,98		
		0,2725+0,2725+0,325+3,475		4,35		
		11,5*4,6+3,8*4,8+(11,4*4,8)/2		98,50		
		0,25*1,6+0,25*1,6+1,3*0,25+0,25*1,6+0,3*1,6+0,25*1,6+0,25*1,6+1,2*0,25		3,11		
		1,2*0,25+3,6*0,4+3,4*0,4+2,8*0,4-1,8-1,8-1,8-9,1		-12,08		
		32,5*3,8-0,3*0,5-0,65*0,7-1,1*1,5-1,1*1,5-1,1*1,5		116,30		
		0,25*0,75+0,25*0,75+0,3*0,25+0,75*0,25+0,7*0,25+0,7*0,25+8*1,5*0,25		3,99		
		4*0,25*1,1		1,10		
		oprava štukových omítek : 10,5*4,35		45,68		
		(1,65*2,65)-(1,5*0,95)		2,95		
		(15,55*4,35)-(2,5*3)		60,14		
		(1,65*2,65)-(1,5*0,95)		2,95		
		(15,95*4,25)-(2,5*3)-(0,6*0,6)-(0,75*2)		58,43		
59	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	233,09	55,7200	12 987,77
		podlahová plocha : 8,25+84,97+18,11+14,12+3,15+4,03+5,48+55,08+7,73+8,05+10,83+11+2,29		233,09		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				57 411,59
Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.					
60	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	233,09	62,4750	14 562,30
		podlahová plocha : 8,25+84,97+18,11+14,12+3,15+4,03+5,48+55,08+7,73+8,05+10,83+11+2,29		233,09		
61	959791113R00	Odvětrávací trouby z PVC, js 80 mm	m	5,30	198,0500	1 049,67
		vodorovné odvětrání digestoře a WC - průrazy, 2x ventilační mřížka:0,80+4,50		5,30		
Celkem za		95 Dokončovací kce na pozem.stav.				15 611,96
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
62	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	110,64	30,0800	3 328,05
		vybourání stávajícího chodníku:110,64		110,64		
63	113107212R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	110,64	15,6000	1 725,98
		vybourání stávajícího chodníku:110,64		110,64		
64	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	32,00	72,4800	2 319,36
		vybourání stávajícího chodníku:32		32,00		
65	964011221R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 75 kg/m	m3	0,22	2 824,0000	609,98
66	964061131R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď kamen. průřezu 0,05 m2	kus	4,00	453,6000	1 814,40
67	965082932R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2	m3	1,93	198,8000	383,11

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 100
Objekt :	100 Rekonstrukce fary - stavební část	Rekonstrukce fary - stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
68	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	2,88	73,4400	211,51
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				10 392,39
Díl: 97		Prorážení otvorů				
69	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,08	1 407,0000	1 519,56
70	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	10,00	182,0000	1 820,00
71	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	4,00	229,5000	918,00
		zhlaví I 22 : 2*2		4,00		
72	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	14,40	157,5000	2 268,00
73	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	11,40	201,0000	2 291,40
		překlad I 18 : 3,8*3		11,40		
74	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	208,97	36,7000	7 669,20
		8,25+84,97+18,11+14,12+3,15+4,03+5,48+55,08+7,73+8,05		208,97		
75	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	647,81	22,4800	14 562,79
		oprava omítek :				
		(11,95+0,75+0,55+0,55+2,65+0,5+0,5+1,25+0,5+9,5+0,5+0,5+1,6)*3,2		100,16		
		(1,5+2,7+3,1)*3,2+1+1+1		27,36		
		(2,45+3,25+0,2+3,9+1,9+1,55+1,55+0,5+0,5)*3,2+1,2+1,2		52,96		
		(1,55+0,7+1,95+0,5+0,5+1,55+0,35+0,35+1,55)*3,2+2+2		32,80		
		(0,5+0,5+1,35+1,35+1,8+1,85+1,2+1,85+1,45+1,65)*3,2+1,2+1,2		45,60		
		3,2*3,2		10,24		
		(0,85+0,5+0,5+2,5+0,45+0,45+1,2+1,6+2+1,45+1,8+1,95+1,45+1,5+0,5)*3,2		59,84		
		(0,5+1,8+1,55+0,5+0,5+1,9+1,1+1,6+1,45+1,95+0,5+0,5+1,8+4,5+2,9)*3,2		73,76		
		(1,8+1,8+0,6+0,8+0,85+0,55+2+0,5+0,5+2,1+2,8+2,9)*3,2		55,04		
		1,4+1,4+1,2+1,2		5,20		
		(1,2+2,65+0,5+0,15+1,3+0,3+3,6)*3,2+1,43		32,47		
		(0,35+0,5+0,5+1,4+4,45+0,5+0,5+0,4+0,4+1,95+1,55+3,65)*3,2		51,68		
		(2,8+1,8+0,5+0,5+1,2+4,8+3+0,9+0,4+0,4)*2,7+0,9+0,9		45,81		
		(4,485+2,95+4,495+2)*2,7		37,61		
		(1,95+1,95+0,5+0,5+0,5)*3,2		17,28		
76	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	170,14	17,2800	2 940,02
		oprava štukových omítek : 10,5*4,35		45,68		
		(1,65*2,65)-(1,5*0,95)		2,95		
		(15,55*4,35)-(2,5*3)		60,14		
		(1,65*2,65)-(1,5*0,95)		2,95		
		(15,95*4,25)-(2,5*3)-(0,6*0,6)-(0,75*2)		58,43		
77	978036161R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 50 %	m2	340,01	19,0400	6 473,78
		oprava břizolitu : 4*32,5-3-0,35-1,55-1,55-2-0,4-1,62-0,225+0,576+0,576+0,325		120,78		
		0,175+0,175+0,1+0,575+0,575+0,575+0,575+0,575+0,25+0,2+0,2		3,98		
		0,2725+0,2725+0,325+3,475		4,35		
		11,5*4,6+3,8*4,8+(11,4*4,8)/2		98,50		
		0,25*1,6+0,25*1,6+1,3*0,25+0,25*1,6+0,3*1,6+0,25*1,6+0,25*1,6+1,2*0,25		3,11		
		1,2*0,25+3,6*0,4+3,4*0,4+2,8*0,4-1,8-1,8-1,8-9,1		-12,08		
		32,5*3,8-0,3*0,5-0,65*0,7-1,1*1,5-1,1*1,5-1,1*1,5-1,1*1,5		116,30		
		0,25*0,75+0,25*0,75+0,3*0,25+0,75*0,25+0,7*0,25+0,7*0,25+8*1,5*0,25		3,99		

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 100
Objekt :	100 Rekonstrukce fary - stavební část	Rekonstrukce fary - stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4*0,25*1,1		1,10		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				40 462,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
78	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	351,72	198,4750	69 807,25
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				69 807,25
Díl: 711		Izolace proti vodě				
79	711472051RZ4	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně včetně dodávky fólie F803 tl. 1,0 mm	m2	275,16	145,0000	39 897,62
		hydroizolace :				
		84,97+(9,91+9,91+8,55+8,55)*0,30+18,11+(3,85+3,85+4,62+4,62)*0,30		119,24		
		(dodávka montáž vodorovné a svislé izolace do výše podlah nevyztuženou folii na bázi měkčeného polyvinylchloridu se svařovanými spoji včetně obosutrané separační geotextilie):14,12+(3,67+3,67+3,85+3,85)*0,30+20,28+(3,85+3,85+5,27+5,27)*0,30		44,38		
		8,25+(4,20+4,20+1,90+1,90)*0,30+26,46+(4,20+4,20+6,2+6,20)*0,30		44,61		
		22,01+(4,20+4,20+5,27+5,27)*0,30+18,07+(8,55+8,55+2,13+1,83)*0,30		52,08		
		10,83+(2,72+2,72+3,97+3,97)*0,30		14,84		
80	711482020RZ1	Izolační systém folie dren, svisle včetně dodávky fólie dren a doplňků	m2	73,08	205,2750	15 001,50
		nopová fólie : (31,62+9,91+15+15+9,91+9,91)*0,80		73,08		
		(folie podél venkovní a vnitřní stěny, venkovní stěna zakončena listou v úrovni zámkové dlažby):				
81	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie F - 300	m2	275,16	25,0000	6 878,90
		hydroizolace :				
		84,97+(9,91+9,91+8,55+8,55)*0,30+18,11+(3,85+3,85+4,62+4,62)*0,30		119,24		
		14,12+(3,67+3,67+3,85+3,85)*0,30+20,28+(3,85+3,85+5,27+5,27)*0,30		44,38		
		8,25+(4,20+4,20+1,90+1,90)*0,30+26,46+(4,20+4,20+6,2+6,20)*0,30		44,61		
		22,01+(4,20+4,20+5,27+5,27)*0,30+18,07+(8,55+8,55+2,13+1,83)*0,30		52,08		
		10,83+(2,72+2,72+3,97+3,97)*0,30		14,84		
82	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie F - 300	m2	275,16	25,0000	6 878,90
		hydroizolace :				
		84,97+(9,91+9,91+8,55+8,55)*0,30+18,11+(3,85+3,85+4,62+4,62)*0,30		119,24		
		14,12+(3,67+3,67+3,85+3,85)*0,30+20,28+(3,85+3,85+5,27+5,27)*0,30		44,38		
		8,25+(4,20+4,20+1,90+1,90)*0,30+26,46+(4,20+4,20+6,2+6,20)*0,30		44,61		
		22,01+(4,20+4,20+5,27+5,27)*0,30+18,07+(8,55+8,55+2,13+1,83)*0,30		52,08		
		10,83+(2,72+2,72+3,97+3,97)*0,30		14,84		
83	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 254,55	3,7500	4 704,58
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				73 361,50
Díl: 713		Izolace tepelné				
84	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	260,09	37,5200	9 758,61
		půda : 8,55*30,42		260,09		

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 100
Objekt :	100 Rekonstrukce fary - stavební část	Rekonstrukce fary - stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	219,80	17,5200	3 850,90
		(8,25+84,97+18,11+14,12+3,15+4,03+5,48+55,08+7,73+8,05+10,83)		219,80		
86	713134211RO3	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná fólie N 110 standard	m2	260,09	58,8800	15 314,16
		půda : 8,55*30,42		260,09		
87	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	219,80	23,9200	5 257,62
		(8,25+84,97+18,11+14,12+3,15+4,03+5,48+55,08+7,73+8,05+10,83)		219,80		
88	28375852	Deska polystyren. 150 S Stabíl tl. 40 mm	m2	230,79	62,2600	14 368,99
		(8,25+84,97+18,11+14,12+3,15+4,03+5,48+55,08+7,73+8,05+10,83)* 1,05		230,79		
89	63151406	Deska z minerální plsti UNI tl. 100 mm	m2	546,19	39,6000	21 629,17
		půda : 8,55*30,42*1,05*2		546,19		
90	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 373,95	1,8500	2 541,81
	Celkem za	713 Izolace tepelné				72 721,25
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
91	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m	m2	133,75	40,0000	5 350,12
92	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 3 m	m	81,00	99,0000	8 019,00
93	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 5 m	m	27,00	83,0000	2 241,00
94	762331923R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 8 m	m	27,00	75,0000	2 025,00
95	762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	135,00	295,0000	39 825,00
96	762342203R00	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	668,77	32,0000	21 400,48
		28,30*14,80+9,75*4,40+6,50*13,60*2+9,30*6,50*0,5		668,77		
97	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,81	871,0000	2 446,46
98	762521108RT2	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny včetně dodávky řeziva, fošny tl. 38 mm	m2	260,09	292,0000	75 946,57
		pochůzná plocha půdy : 8,55*30,42		260,09		
99	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	9,64	50,0000	481,78
100	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	9,64	21,0000	202,35
101	762822120R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	325,11	216,0000	70 224,58
102	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl. do 450 cm2	m	11,56	40,0000	462,51
103	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	9,64	35,0000	337,25
104	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	4,92	89,0000	437,50
105	60512668	Fošna SM/JD omít. II. jak. tl. 7,5 dl. 400-600 š. 20-24	m3	5,41	6 050,0000	32 729,90
106	60517102	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	3,01	6 050,0000	18 206,87
107	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 803,00	4,5000	12 613,50
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				292 949,86
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
108	764333230R00	Lemování zdi na plochých střeších Pz, rš 330 mm	m	12,50	116,0000	1 450,00
		napojení stodoly na sousední objekt : 6,25+6,25		12,50		
109	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	97,90	222,0000	21 733,80
		28,30+28,30+16,10+16,10+9,10		97,90		
110	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	6,00	338,0000	2 028,00
111	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm	m	13,37	163,0000	2 179,31
		3*1,2+8*1,1+0,65+0,32		13,37		
112	764454201R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 75 mm	m	75,25	197,0000	14 824,25
		3*3,95+44,70+3,90+3,70*4		75,25		
113	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	422,00	1,5200	641,44
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				42 856,80
Díl: 765		Krytiny tvrdé				

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 100
Objekt :	100 Rekonstrukce fary - stavební část	Rekonstrukce fary - stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
114	765311512R00	Krytina z bobrovek, střeš jedn., šupinová, do malty	m2	5,78	750,0000	4 331,25
		Výměna krytiny stříšky nad vstupními vraty do dvora : 1,5*3,85		5,78		
115	765311860R00	Demontáž krytiny bobrovky, zvětralá malta, do suti	m2	5,78	72,0000	415,80
		Výměna krytiny stříšky nad vstupními vraty do dvora : 1,5*3,85		5,78		
116	765313111RS1	Krytina pálená vln 14, střeš jednoduchých z tašek režných	m2	668,77	267,0000	178 560,26
		pálená krytina rezná - provedení dle PD a požadavku NPÚ:28,30*14,80+9,75*4,40+6,50*13,60*2+9,30*6,50*0,5		668,77		
117	765313131RS1	Hřeben z hřebenačů č.2 na větrací pás s kartáči z hřebenačů režných	m	39,50	415,0000	16 392,50
		pálená krytina rezná - provedení dle PD a požadavku NPÚ:28+11,5		39,50		
118	765313161R00	Zakončení štítu taškami pálenými 14 okrajová levá	m	28,00	355,0000	9 940,00
		14+14		28,00		
119	765313171R00	Vikýř univerzální 45 x 55 cm	kus	2,00	2 947,0000	5 894,00
120	765313175R00	Hák protisněhový	kus	530,00	16,0000	8 480,00
121	765313184R00	Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace	kus	2,00	2 948,0000	5 896,00
122	765313185R00	Taška prostupová + nástavec pro anténu	kus	1,00	2 033,0000	2 033,00
123	765313188R00	Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm	m	133,75	89,0000	11 904,02
124	765901131R00	Fólie podstřešní paropropustná solid stand	m2	668,77	39,0000	26 081,84
		28,30*14,80+9,75*4,40+6,50*13,60*2+9,30*6,50*0,5		668,77		
125	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	34,97	420,0000	14 686,03
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				284 614,69
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
126	02	Dveře vnitřní, 700/1970, dýha, bezpečnostní sklo	ks	2,00	4 130,0000	8 260,00
		komplet. provedení včetně kování :2		2,00		
127	03	Dveře vnitřní, otočné, dýhované, samozavírač protipožární 8000/1970	ks	1,00	7 230,0000	7 230,00
		pol. č. 2 požární odolnost 30min. PO(EW) 30 DPS3 - včetně komplet. kování:1		1,00		
128	04	Dveře vnitřní, otočné, dýhované, 900/1970	ks	1,00	4 300,0000	4 300,00
		pol. č. 9 - včetně komplet. kování:1		1,00		
129	05	Dveře venkovní, palubkové, tepelná izolace dřevěná zárubeň 900/2050	ks	1,00	17 000,0000	17 000,00
		pol. č. 10 - včetně komplet. kování:1		1,00		
130	06	Dveře svlakové, otočné, plně dřevěná zárubeň	ks	1,00	9 100,0000	9 100,00
		pol. č. 11- včetně komplet. kování:1		1,00		
131	07	Dveře dřevěné, svlakové, dřevěná zárubeň 800/1970	ks	1,00	9 100,0000	9 100,00
		pol. č. 12 - včetně komplet. kování:1		1,00		
132	08	Dveře venkovní, palubkové, tepel. izolace, bezpečnostní sklo, 1500/2350, dřev. zárubeň	ks	1,00	29 500,0000	29 500,00
		pol. č. 1 - včetně komplet. kování:1		1,00		
133	09	Repase stávajících oken - rámy, křídla, zasklení tmelení, nátěry, kování, parapety	soubor	1,00	85 800,0000	85 800,00
		okna špaletová včetně dřevěných parapetů - kompletně repasované :1		1,00		
		6x okno 1100x1600mm:				
		1x okno 650x800mm :				
		1x okno 320x550mm:				
		3x okno 1200x1560mm:				
134	10	Okno zděvené, špaletové, 1100/1500mm replika stávajících oken	kus	2,00	7 800,0000	15 600,00
		kompletní provedení a dodávka včetně kování:2		2,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 100
Objekt :	100 Rekonstrukce fary - stavební část	Rekonstrukce fary - stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
135	61161717	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm dýha dub	kus	2,00	3 250,0000	6 500,00
		pol. č. 3:2		2,00		
136	61161721	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dýha dub	kus	2,00	3 550,0000	7 100,00
		pol. č. 5:2		2,00		
137	61165307	Dveře vnitřní protipožární 70x197 cm dýha dub	kus	1,00	6 180,0000	6 180,00
		pol. č. 8 - samozavírač, požární odolnost 30 min. PO (EW) 30DP3:1		1,00		
138	61165311	Dveře vnitřní protipožární 80x197 cm dýha dub	kus	2,00	6 180,0000	12 360,00
		pol. č. 2 a 7 - samozavírač, požární odolnost 30 min. PO (EW) 30DP3 včetně komplet. kování:2		2,00		
139	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	2 180,30	0,9700	2 114,89
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						220 144,89
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
140	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	203,56	32,8000	6 676,77
		kompletní provedení :203,56		203,56		
		sloupy z rubek ocel.bezešvých, vnější DN 127mm, tl. stěny 10mm, délka 3200mm, hmotnost 28,9kg/m :				
		roznášecí plechy - spodní 300x300/8mm včetně otvorů pro kotvení 4x16mm, hmotnost 62 kg/m2:				
		roznášecí plechy - horní 300x200/8mm, hmotnost 62 kg/m2, svařování v ochran.atmosféře:				
		nátěr syntetický 2x:				
		kotevní závitové tyče 16mm, pojistné matice, podložky, předvrtání otvorů, chem.kotvy a malta:				
		součástí je výrobní dokumentace a statické posouzení:				
141	55399993.00	Ocelové prvky nad 10 kg	kg	203,56	32,0000	6 513,92
142	767 01	Nová vrata otočná, dvoukřídlová z ocel. profilů, nátěr, rozměr 2,73*3,28	kus	1,00	19 300,0000	19 300,00
143	767 02	Výměna vrat stodoly, ocelový rám, palubka, kování nátěr, 3550/3000	kus	2,00	24 500,0000	49 000,00
		kompletní provedení :2		2,00		
		vrata dvoukřídla otočná z ocel.konstrukce, rám z ocel.profilů, jednostranné pokrytí palubkou tl. 15mm, nátěr :				
		demontáž a lividace stávajících vrat :				
144	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	814,91	1,6500	1 344,60
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						82 835,29
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
145	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr včetně	m2	219,80	27,3000	6 000,54
		dlažba : (8,25+84,97+18,11+14,12+3,15+4,03+5,48+55,08+7,73+8,05+10,83)		219,80		
146	771471014R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC,20x10, H 10 cm	m	219,80	51,6750	11 358,17
147	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	219,80	71,6250	15 743,18
148	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	219,80	259,8750	57 120,53
		dlažba : (8,25+84,97+18,11+14,12+3,15+4,03+5,48+55,08+7,73+8,05+10,83)		219,80		
149	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	12,66	39,6000	501,34
		dlažba : 3,15+4,03+5,48		12,66		
150	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	12,66	39,6000	501,34
		3,15+4,03+5,48		12,66		
151	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	109,90	7,1250	783,04
152	597642030	Dlažba sliutá matná 300x300x9 mm standart	m2	246,18	135,2010	33 283,24
153	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 559,60	5,8000	9 045,71

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 100
Objekt :	100 Rekonstrukce fary - stavební část	Rekonstrukce fary - stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				134 337,06
Díl: 781		Obklady keramické				
154	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr včetně	m2	36,09	27,3000	985,26
		(1,50+2,70)*0,6		2,52		
		(1,62+1,20+1,78+1,5+1,7+1,2+1,3+1,5+0,90+1,25+1,65+1,50+0,3+1,25)*1,80		33,57		
155	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm	m2	36,09	319,5000	11 530,76
		(1,50+2,70)*0,6		2,52		
		(1,62+1,20+1,78+1,5+1,7+1,2+1,3+1,5+0,90+1,25+1,65+1,50+0,3+1,25)*1,80		33,57		
156	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	36,09	135,3750	4 885,68
		(1,50+2,70)*0,6		2,52		
		(1,62+1,20+1,78+1,5+1,7+1,2+1,3+1,5+0,90+1,25+1,65+1,50+0,3+1,25)*1,80		33,57		
157	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	36,09	2,3625	85,26
		(1,50+2,70)*0,6		2,52		
		(1,62+1,20+1,78+1,5+1,7+1,2+1,3+1,5+0,90+1,25+1,65+1,50+0,3+1,25)*1,80		33,57		
158	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	36,09	23,8500	860,75
		(1,50+2,70)*0,6		2,52		
		(1,62+1,20+1,78+1,5+1,7+1,2+1,3+1,5+0,90+1,25+1,65+1,50+0,3+1,25)*1,80		33,57		
159	597813530	Obkládačka porovninová 14,8x14,8 šedá mat standart	m2	39,70	189,2000	7 511,05
		(1,50+2,70)*0,6*1,1		2,77		
		(1,62+1,20+1,78+1,5+1,7+1,2+1,3+1,5+0,90+1,25+1,65+1,50+0,3+1,25)*1,80*1,1		36,93		
160	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	319,75	3,2000	1 023,20
	Celkem za	781 Obklady keramické				26 881,96
Díl: 784		Malby				
161	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální mat. 1x	m2	919,87	10,0000	9 198,69
		(8,25+84,97+18,11+14,12+3,15+4,03+5,48+55,08+7,73+8,05+10,83)		219,80		
		52258		52 258,00		
		647811		647 811,00		
162	784195122R00	Malba tekutá standard, barva, 2 x	m2	919,87	28,0000	25 756,33
		(8,25+84,97+18,11+14,12+3,15+4,03+5,48+55,08+7,73+8,05+10,83)		219,80		
		52258		52 258,00		
		647811		647 811,00		
163	784422911R00	Oprava, malba váp.2x, 1bar. obrus. místn. do 3,8m	m2	208,97	26,0000	5 433,22
		oprava omítek stropů : 8,25+84,97+18,11+14,12+3,15+4,03+5,48+55,08+7,73+8,05		208,97		
	Celkem za	784 Malby				40 388,24
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
164	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39,39	176,4000	6 947,99
165	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	39,39	142,4500	5 610,78
166	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	39,39	273,7000	10 780,41
167	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	39,39	6,5100	256,41
168	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	89,94	166,9500	15 015,38
169	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 708,85	10,2200	17 464,43
170	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	89,94	15,8900	1 429,14
171	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	89,94	245,0000	22 035,15

Slepý rozpočet



Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 100
Objekt :	100 Rekonstrukce fary - stavební část	Rekonstrukce fary - stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				79 539,68

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	200	Zdravotechnika	JKSO	
Objekt			SKP	
200		Zdravotechnické instalace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
262012		Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Římskokatolická farnost Lukov u Mor. Budějovic		
Dodavatel		JIRÍ VRBA	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	16 441	0	0
Z	PSV celkem	60 128		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	76 569		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	76 569	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	76 569	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno : JIRÍ VRBA	
Datum :			Datum : 23.9.2013	
Podpis :			Podpis: 	
			 STAVEBNÍ FIRMA JIRÍ VRBA & spol. Lučeni 874/52, 674 01 Třebíč IC: 10084673, DIČ: CZ5471271558 Tel: 568 820 922 Fax: 568 820 910	
			Za objednatele	
			Jméno :	
			Datum : 	
			Podpis: Římskokatolická farnost LUKOV 9 Moravské Budějovice 676 02	
Základ pro DPH			21,0 %	76 569 Kč
DPH			21,0 %	16 079 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				92 648 Kč

Poznámka :

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet : 200
Objekt :	200 Zdravotechnické instalace	Zdravotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	15 635	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	697	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	7 622	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	14 649	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	37 857	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	109	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	16 441	60 128	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 200
Objekt :	200 Zdravotechnické instalace	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	12,00	959,40	11 512,80
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,00	60,47	725,64
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	12,00	23,91	286,92
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,00	49,87	598,44
5	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,00	278,98	2 510,82
	Celkem za	1 Zemní práce				15 634,62
Díl: 97		Prorážení otvorů				
6	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	11,00	63,40	697,40
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				697,40
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
7	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	1,00	124,75	124,75
8	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	17,00	134,27	2 282,59
9	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	0,50	347,28	173,64
10	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 2,7 mm	m	7,00	324,28	2 269,96
11	721176126R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm	m	3,00	526,41	1 579,23
12	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00	45,38	45,38
13	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	47,49	142,47
14	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00	70,74	141,48
15	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	28,50	12,89	367,37
16	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	28,50	12,89	367,37
17	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	74,94	1,70	127,40
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				7 621,63
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
18	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	25,00	173,19	4 329,75
19	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	21,00	205,79	4 321,59
20	722181211RT6	Izolace nálevková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 18 mm	m	25,00	41,61	1 040,25
21	722181211RT8	Izolace nálevková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm	m	20,50	41,80	856,90
22	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00	122,89	1 106,01
23	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	9,00	114,84	1 033,56
24	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	46,00	26,25	1 207,50
25	551-10001.1	Kohout kulový voda DN 25	kus	2,00	293,64	587,28
26	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	144,83	1,15	166,55
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				14 649,39
Díl: 725		Zařizovací předměty				
27	725016105R00	Pisoár 4110.1 ovládání automatické, bílý	soubor	1,00	9 204,52	9 204,52
28	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	483,56	483,56
29	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	3,00	122,03	366,09
30	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,00	3 773,34	7 546,68
31	725100002RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00	2 863,18	2 863,18
32	725100006RA0	Klozet kombi	kus	2,00	5 134,92	10 269,84
33	725200010RA0	Montáž zařízení předmětů - klozet	kus	2,00	1 100,15	2 200,30
34	725200020RA0	Montáž zařízení předmětů - pisoár	kus	1,00	1 368,33	1 368,33
35	725200030RA0	Montáž zařízení předmětů - umyvadlo	kus	2,00	951,40	1 902,80
36	551-41030	Ventil rohový mosazný T 66 1/2" s vrškem T 13	kus	8,00	73,41	587,28
37	551-41080	Ventil rohový pískový TE 70 1/2"	kus	1,00	80,55	80,55
38	55161676R	WC sedátko plast bílé OSH0000	kus	2,00	475,00	950,00
39	998725201R00	Přesun hmot pro zařízení předmětů, výšky do 6 m	%	116,72	0,29	33,85
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				37 856,98
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
40	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,10	329,30	32,60

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 200
Objekt :	200 Zdravotechnické instalace	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,10	313,25	31,01
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10	228,67	22,64
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,10	13,25	1,31
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,10	184,37	18,25
45	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,10	20,59	2,04
46	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,10	8,77	0,87
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				108,72

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	300	Vnitřní rozvod plynu	JKSO	
Objekt			SKP	
300		Vnitřní rozvod plynu	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
262012		Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Římskokatolická farnost Lukov u Mor. Budějovic		
Dodavatel		JIRÍ VRBA	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 527	0	0
Z	PSV celkem	15 130		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	17 656		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	17 656	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	17 656	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : JIRÍ VRBA	Jméno :
Datum :	Datum : 23.9.2013	Datum : 23.9.2013
Podpis :	Podpis : 	Podpis : 
	 STAVEBNÍ FIRMA JIRÍ VRBA & spol. Tel. 568 829 922 Fax. 568 829 910 Luční 874/52, 674 01 Třebíč IČ: 10084673, DIČ: CZ5411271558	Římskokatolická farnost LUKOV 9 Moravské Budějovice 676 02

Základ pro DPH	21,0 %	17 656 Kč
DPH	21,0 %	3 708 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		21 364 Kč

Poznámka :

Stavba : 262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov		Rozpočet : 300
Objekt : 300 Vnitřní rozvod plynu		Vnitřní rozvod plynu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723	Vnitřní plynovod	0	1 959	0	0	0
733	Rozvod potrubí	0	8 890	0	0	0
734	Armatury	0	3 050	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	287	0	0	0
783	Nátěry	0	944	0	0	0
991	Hodinové zúčtovací sazby	2 527	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		2 527	15 130	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 300
Objekt :	300 Vnitřní rozvod plynu	Vnitřní rozvod plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
1	dodávka+montáž	Regulátor RP 6	kpl.	1,00	1 912,52	1 912,52
2	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	40,75	1,15	46,86
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				1 959,38
Díl: 733		Rozvod potrubí				
3	dodávka+montáž	Potrubí z ocelových trub závit. černých G 3/4" bezeš. spoj. svař., ČSN 42 5710.0, jakost 11353.0	m	1,00	309,32	309,32
4	dodávka+montáž	Potrubí z ocelových trub závit. černých G 1" bezeš. spoj. svař., ČSN 42 5710.0, jakost 11353.0	m	24,00	333,45	8 002,80
5	dodávka+montáž	Chráníčka DN 40	ks	2,00	227,45	454,90
6	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	106,80	1,15	122,82
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				8 889,84
Díl: 734		Armatury				
7	dodávka+montáž	Kulový kohout plyn G 3/4"	ks	1,00	258,31	258,31
8	dodávka+montáž	Kulový kohout plyn G 1"	ks	2,00	376,90	753,80
9	dodávka+montáž	Šroubení G3/4"	ks	1,00	130,65	130,65
10	dodávka+montáž	Šroubení G 1"	ks	2,00	148,99	297,98
11	dodávka+montáž	Přípojky ke strojům a zařízením	ks	1,00	1 057,20	1 057,20
12	2	Motorový vozík MUF s rukou	Sh	1,00	535,73	535,73
13	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	42,93	0,37	15,88
	Celkem za	734 Armatury				3 049,55
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
14	dodávka+montáž	Pomocný materiál na konzoly a držáky	kg	6,00	47,03	282,18
15	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2,82	1,70	4,79
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				286,97
Díl: 783		Nátěry				
16	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	25,00	37,76	944,00
	Celkem za	783 Nátěry				944,00
Díl: 991		Hodinové zúčtovací sazby				
17	3	Doprava a přesun hmot	kpl.	1,00	1 607,06	1 607,06
18	4	Zednické výpomocné práce	kpl.	1,00	919,66	919,66
	Celkem za	991 Hodinové zúčtovací sazby				2 526,72

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	400	Ústřední vytápění	JKSO	
Objekt			SKP	
400	Ústřední vytápění		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
262012	Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Římskokatolická farnost Lukov u Mor. Budějovic			
Dodavatel	JŘET VRBA		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	4 181	0	0
Z	PSV celkem	236 770		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	240 952		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	240 952	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	240 952	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : JŘET VRBA		Jméno :
Datum :		Datum : 23.9.2013		Datum : 11.10.2013
Podpis :		 STAVEBNÍ FIRMA JŘET VRBA & spol. s.r.o. Tel: 568 829 922 Fax: 568 829 910 Luční 874/52, 674 01 Třebíč IČ: 10084673, DIČ: CZ5411271558		Podpis:  Římskokatolická farnost LUKOV 9 Moravské Budějovice 676 02
Základ pro DPH		21,0 %	240 952 Kč	
DPH		21,0 %	50 600 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				291 552 Kč

Poznámka :

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet : 400
Objekt :	400 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	13 293	0	0	0
731 Kotelny	0	77 447	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	58 455	0	0	0
734 Armatury	0	8 206	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	79 368	0	0	0
991 Hodinové zúčtovací sazby	4 181	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 181	236 770	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN	0			

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 400
Objekt :	400 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	dodávka+montáž	Izolace potrubí z Cu trubek 15x1	m	75,00	58,40	4 380,00
2	dodávka+montáž	Izolace potrubí v Cu trubek 22x1	m	72,00	61,68	4 440,96
3	dodávka+montáž	Izolace potrubí v Cu trubek 28.10.2001	m	3,00	73,21	219,63
4	dodávka+montáž	Izolace potrubí z Cu trubek 18x1	m	68,00	60,32	4 101,76
5	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	131,42	1,15	151,13
	Celkem za	713 Izolace tepelné				13 293,48
Díl: 731		Kotelny				
6	dodávka+montáž	Plynový kondenzační kotel s vest. nerez.zásobníkem o objemu 55 l, výkon 4-28 kW	kpl	1,00	44 690,26	44 690,26
7	dodávka+montáž	Kouřovod 80/125včetně komponent pro šikmou střechu	m	6,00	1 747,21	10 483,26
8	dodávka+montáž	Zónová jednotka pro dva okruhy s vestavěnou regulační jednotkou	ks	1,00	14 737,79	14 737,79
9	dodávka+montáž	Programovatelný termostat týdenní program	ks	2,00	2 224,86	4 449,72
10	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	743,61	4,15	3 085,98
	Celkem za	731 Kotelny				77 447,01
Díl: 733		Rozvod potrubí				
11	dodávka+montáž	Potrubí z Cu trubek polotvrdých vč. tvarovek 15x1	m	75,00	201,56	15 117,00
12	dodávka+montáž	Potrubí z trubek polotvrdých vč. tvarovek 18.10.2001	m	68,00	227,12	15 444,16
13	dodávka+montáž	Potrubí z Cu trubek polotvrdých vč. tvarovek 22x1	m	72,00	347,01	24 984,72
14	dodávka+montáž	Potrubí z Cu trubek polotvrdých vč. tvarovek 28.10.2001	m	3,00	347,33	1 041,99
15	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	565,88	3,30	1 867,40
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				58 455,27
Díl: 734		Armatury				
16	dodávka+montáž	Kulový kohout 593 F-F G 1"	ks	2,00	310,80	621,60
17	dodávka+montáž	Šroubení přímé 3/4"	ks	2,00	133,73	267,46
18	dodávka+montáž	Kohouty plnicí a vypouštěcí kulové G 3/8"	ks	4,00	102,67	410,68
19	dodávka+montáž	Termostatická hlavice pro tělesa VK	ks	13,00	279,33	3 631,29
20	dodávka+montáž	Radiátorové šroubení pro tělesa VK rohové provedení G 1/2"	ks	13,00	186,80	2 428,40
21	dodávka+montáž	Krytka šroubení radiátorové	ks	13,00	62,82	816,66
22	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	81,76	0,37	30,25
	Celkem za	734 Armatury				8 206,34
Díl: 735		Otopná tělesa				
23	dodávka+montáž	Ocelové deskové těleso VK 22-6070-6 VK	ks	3,00	3 069,63	9 208,89
24	dodávka+montáž	Ocelové deskové těleso VK 22-6180-6VK	ks	8,00	5 502,91	44 023,28
25	dodávka+montáž	Ocelové deskové těleso VK 22-6200-6 VK	ks	2,00	5 435,70	10 871,40
26	1	Jeřáb kolejový + mandelinka	Sh	13,00	1 007,91	13 102,83
27	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	772,06	2,80	2 161,77
	Celkem za	735 Otopná tělesa				79 368,17
Díl: 991		Hodinové zúčtovací sazby				
28	2	Motorový vozík MUF s rukou	Sh	1,00	536,72	536,72
29	3	Uvedení kotle do provozu, servis	kpl.	1,00	3 644,77	3 644,77
	Celkem za	991 Hodinové zúčtovací sazby				4 181,49

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	501	Elektroinstalace	JKSO	
Objekt			SKP	
500		Elektroinstalace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
262012		Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Římskokatolická farnost Lukov u Mor. Budějovic		
Dodavatel		JIRI VRBA	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	374 932		
N M dodávky celkem	23 974		
ZRN celkem	398 906		
HZS	0		
ZRN+HZS	398 906	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	398 906	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : JIRI VRBA	Jméno :
Datum :	Datum : 23.9.2013	Datum :
Podpis :	Podpis : 	Podpis : 
	 STAVEBNÍ FIRMA JIRI VRBA & spol. Luční 874/52, 674 01 Třebíč IČ: 10084673, DIČ: CZ5411271558	Římskokatolická farnost LUKOV 9 Moravské Budějovice 676 02
Základ pro DPH	21,0 %	398 906 Kč
DPH	21,0 %	83 770 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		482 676 Kč

Poznámka :

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet : 501
Objekt :	500 Elektroinstalace	Elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	23 974	95 153	0
M21a Elektromontáže - materiál	0	0	0	209 649	0
M90 HZS	0	0	0	2 270	0
M99 Dodávky zařízení	0	0	0	56 703	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	11 157	0
CELKEM OBJEKT	0	0	23 974	374 932	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 501
Objekt :	500 Elektroinstalace	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210010003	trubka PVC ohebná pod omítku - 23mm	m	39,00	17,70	690,30
2	210010004	trubka PVC ohebná pod omítku - 29mm	m	25,00	18,70	467,50
3	210010083	trubka 4025HF FA	m	104,00	19,90	2 069,60
4	210010301	krab.přístroj.(KP 67/3,1901) bez zapojení	kus	115,00	38,00	4 370,00
5	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903,KR 68)vč.za	kus	23,00	79,00	1 817,00
6	210010322	krab.odboč.s víčkem,svor(KR 97)vč.zapoj.	kus	12,00	86,40	1 036,80
7	210010351	krabice rozvodná IP 54	ks	5,00	151,00	755,00
8	210020952	výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5	kus	8,00	15,00	120,00
9	210100003	ukonč.1žil.vodičů do 16 mm2	kus	2,00	31,20	62,40
10	210100251	ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2	kus	24,00	58,70	1 408,80
11	210100258	ukonč.kab.smršt.do 5x4 mm2	kus	5,00	69,30	346,50
12	210100259	ukonč.kab.smršt.do 5x10 mm2	kus	2,00	85,00	170,00
13	210110001	spín.nást.prost.obyč.1-pólový řazení 1	kus	8,00	32,60	260,80
14	210110003	spín.nást.prost.obyč. 5-pólový řazení 5	ks	1,00	36,60	36,60
15	210110025	spín.nást.prost.vlhké.1-pólový řazení 7	ks	3,00	40,90	122,70
16	210110004	střídavý přepínač-řazení 6 nást.prot.obyč.	kus	6,00	36,60	219,60
17	210110005	křížový přepínač-řazení 7nást.prot.obyč.	kus	9,00	40,90	368,10
18	210110044	dvojitý přep.stříd.-řazení 6+6 zápusť.vč.zap.	kus	14,00	79,80	1 117,20
19	210110021	spín.nást.prost.vlhké.1-pólový řazení 1	ks	8,00	80,00	640,00
20	210110024	spín.nást.prost.vlhké.1-pólový řazení 6	ks	4,00	88,80	355,20
21	210110025	spín.nást.prost.vlhké.1-pólový řazení 7	ks	1,00	88,80	88,80
22	210110082	spínač trojpolový páčkový p.o.	ks	1,00	116,40	116,40
23	210111012	demontáž zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z	ks	66,00	45,00	2 970,00
24	210111047	zásuvka datová	ks	8,00	96,50	772,00
25	210111049	zásuvka televizní TV+R	ks	1,00	86,50	86,50
26	210111031	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+z	ks	4,00	89,30	357,20
27	210111114	zásuvka 400V 32A 5kol.	ks	3,00	89,30	267,90
28	210120102	nožové patrony do 500V	kus	3,00	24,00	72,00
29	210141245	termostat prostorový s týdenním programem	ks	2,00	120,30	240,60
30	210172177	montáž sond k ponornému čerpadlu d 25m	ks	1,00	525,00	525,00
31	210192722	označovací štítek pro přístroje lepený	kus	31,00	3,50	108,50
32	210190001	montáž rozvaděče do 20 kg	ks	1,00	210,00	210,00
33	210190002	montáž rozvaděče do 50 kg	ks	3,00	308,00	924,00
34	210192561	ekvipotenciální svorkovnice EPS1	ks	1,00	96,60	96,60
35	210191523	skříň pojistková SP100/nsp 1P	ks	1,00	85,00	85,00
36	210800104	CYKY 2Ax1,5 mm2 750V (PO)	m	165,00	13,00	2 145,00
37	210800105	CYKY 3Cx1,5 mm2 750V (PO)	m	316,00	13,00	4 108,00
38	210800105	CYKY 3Cx1,5 mm2 750V (PO)	m	1 196,00	13,00	15 548,00
39	210800106	CYKY 3Cx2,5 mm2 750V (PO)	m	433,00	13,00	5 629,00
40	210800115	CYKY 5Cx1,5 mm2 750V (PO)	m	166,00	13,00	2 158,00
41	210800117	CYKY 5Cx2,5 mm2 750V (PO)	m	70,00	13,00	910,00
42	210800119	CYKY 5Cx4 mm2 750V (PO)	m	84,00	13,00	1 092,00
43	210800120	CYKY 5Cx6 mm2 750V (PO)	m	51,00	18,30	933,30
44	21080011	CYKY 7Cx1,5 mm2 750V (PO)	m	52,00	13,00	676,00
45	210810109	CYKY 4Bx1,5 mm2 750V (PO)	m	146,00	13,00	1 898,00
46	210800113	CYKY 4Bx10 mm2 750V (PO)	m	17,00	25,00	425,00
47	210800167	JYTY 4x1 mm2	m	32,00	15,00	480,00
48	210800125	šňůra CYSY 5x2,5 mm2	m	3,00	15,00	45,00
49	210800606	kabel - coax CB 120	m	204,00	12,00	2 448,00
50	210800606	kabel - coax CB 120	m	12,00	19,00	228,00

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 501
Objekt :	500 Elektroinstalace	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	210200004	svítidlo IP 20 žárovkové nástěnné	ks	6,00	87,00	522,00
52	210200007	svítidlo IP 20 závěsné	ks	7,00	280,00	1 960,00
53	210200004	svítidlo IP 20 žárovkové nástěnné	ks	6,00	87,00	522,00
54	210200096	svítidlo IP 44 nástěnné	ks	3,00	180,00	540,00
55	210200096	svítidlo IP 44 nástěnné	ks	6,00	180,00	1 080,00
56	210201073	svit. zářivkové stropní 2x58W IP 54	ks	1,00	199,20	199,20
57	210200104	svítidlo přísaz. prům nebo venkovní 2x26W	ks	4,00	174,30	697,20
58	210204103	výložník na zeď DVO	ks	4,00	58,30	233,20
59	210200315	svítidlo nouzové 11W /1 hod.	ks	11,00	154,00	1 694,00
60	210220016	vodič CY16	m	7,00	17,00	119,00
61	210010313	krab.odbočná s víčkem(KO 125, KO 125E) bez zapoj.	kus	6,00	49,80	298,80
62	210220022	drát FeZn 10	m	25,00	26,50	662,50
63	210220101	drát AlMgSi 8 PVC	m	120,00	108,30	12 996,00
64	210220101	drát AlMgSi 8 PVC	m	30,00	58,20	1 746,00
65	210220021	páska zemnicí FeZn 30X4	m	55,00	30,00	1 650,00
66	210220301	svorka SO	ks	18,00	54,60	982,80
67	210220302	svorka SJ 01	ks	4,00	76,20	304,80
68	210220301	svorka SO	ks	48,00	54,60	2 620,80
69	210220301	svorka SO	ks	8,00	54,60	436,80
70	210220141	ochranné antikorozní pouzdro pro průchod	ks	6,00	25,00	150,00
71	210220302	svorka SJ 01	ks	10,00	76,20	762,00
72	210220302	svorka SJ 01	ks	2,00	76,20	152,40
73	210220401	štítek označovací	ks	6,00	39,00	234,00
74	210220372	ochranný úhelník s držáky do zdíva	ks	3,00	166,30	498,90
75	210220431	tvárování pomocného jímáče	ks	6,00	61,10	366,60
76	210220431	tvárování pomocného jímáče	ks	9,00	61,10	549,90
77	210220201	jímací tyč	ks	2,00	382,00	764,00
78	211010006	osaz.hmožd.do zdi z pal.cihel/stř.tvrd.kamene HM 8	kus	126,00	8,00	1 008,00
79	78955555	Pomocné práce	%	6,00	3 883,00	23 298,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				119 126,80
Díl:	M21a	Elektromontáže - materiál				
80	00205	trubka ohebná instal. pr.23 mm 2325/LPE-2	m	39,00	8,30	323,70
81	00206	trubka ohebná instal. pr.29 mm 2332/LPE-2	m	25,00	10,70	267,50
82	62697	trubka 4025	m	104,00	17,20	1 788,80
83	00303	krabice KU 1901	ks	115,00	6,20	713,00
84	00313	krabice pr. 68 mm KU 1903	kus	23,00	35,00	805,00
85	00306	krabice pr. 97 mm KR 97/5	kus	12,00	90,70	1 088,40
86	61486	krabice 6455-12	ks	5,00	104,10	520,50
87	06011	výstraž. tab.z polystyrenu A5	kus	8,00	13,50	108,00
88	00700	spínač č 1 - všechny přístroje Unika color polar	kus	8,00	110,30	882,40
89	32245	spínač č.5	ks	1,00	144,90	144,90
90	00703	spínač č.6	kus	6,00	114,10	684,60
91	00703	spínač č.6+6	kus	14,00	169,60	2 374,40
92	00704	spínač č.7	kus	9,00	147,20	1 324,80
93	62109	spínač č. 1 IP 44 WDE000511	ks	8,00	65,30	522,40
94	62109	spínač č. 6 IP 44 WDE000560	ks	4,00	66,70	266,80
95	62112	spínač č. 7 IP 44 WDE000570	ks	1,00	90,50	90,50
96	08962	spínač 16A/400V/3 pod omítku 3425A-0344B	ks	1,00	307,30	307,30
97	00766	zásuvka 230V	kus	66,00	60,80	4 012,80
98	00768	zásuvka 230V IP 44 WDE000540	kus	4,00	178,30	713,20
99	68460	zásuvka 400V/32A/5.kol. ME-4130	ks	3,00	101,00	303,00

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 501
Objekt :	500 Elektroinstalace	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
100	21705	zásuvka datová 1xRJ45	ks	8,00	157,20	1 257,60
101	62184	zásuvka televizní	ks	1,00	264,90	264,90
102	87822	detektor pohybu IP 54 360o p.o.	kus	3,00	2 016,00	6 048,00
103	00941	nožové patроны PN000 40A	kus	3,00	68,70	206,10
104	65441	sonhy hlídání hladiny 3E 25m	ks	1,00	431,00	431,00
105	20031	termostat týdenní EURO 2000	ks	2,00	825,00	1 650,00
106	10348	označovací štítek PVC lepený	kus	31,00	3,90	120,90
107	41789	ekvipotenc. svorkovnice pro ochr. pospojení EPS 1	ks	1,00	194,90	194,90
108	65441	pojistková skříň SS100NVE1P	ks	1,00	3 392,00	3 392,00
109	200100	svítidlo LUX RD-100W RONDO H	ks	3,00	159,00	477,00
110	215544	svítidlo nástěnné IP 20 EGLO DRIFTER 89206	ks	6,00	1 500,00	9 000,00
111	215544	svítidlo závěsné IP 20 EGLO DRIFTER 89203	ks	6,00	5 000,00	30 000,00
112	215546	svítidlo IN26K74/072/DL 2x26W	ks	7,00	1 759,60	12 317,20
113	200100	svítidlo LUX RD-100W RONDO H	ks	6,00	159,00	954,00
114	01016	svit.zářiv. 2x36W přisaz IP 65 Modus V3236PC	ks	1,00	528,60	528,60
115	82618	svítidlo VO 2x36W LVN236RS60POJ	ks	4,00	1 731,00	6 924,00
116	92627	výložník DVO na zeď	ks	4,00	204,60	818,40
117	01117	svit.zářiv. 4x18W přisaz LL418ALDPEL	ks	12,00	1 162,80	13 953,60
118	01117	svit.zářiv. 4x18W přisaz LL418ALDPELNZ noz.zdroj	ks	5,00	2 111,50	10 557,50
119	82622	svítidlo nouz. Typ OVA 37098E IP 65 N	ks	11,00	1 372,70	15 099,70
120	33010	piktogram pro nouzové svítidlo	ks	11,00	26,50	291,50
121	65655	žárovka 60W	ks	75,00	11,10	832,50
122	01262	trubice PL-C 26W/830/2P G24D3	ks	14,00	80,60	1 128,40
123	01260	zdroj TL-D 36W/840	ks	2,00	45,00	90,00
124	50253	zdroj TL-D 18W/840	ks	68,00	36,00	2 448,00
125	68955	startér 4-22W S2	ks	68,00	9,00	612,00
126	68955	startér 22-65W S10	ks	2,00	103,00	206,00
127	01262	trubice PL-C 26W/840/2P G24D3	ks	8,00	80,60	644,80
128	01267	příplatek za recyklaci dle Zak. Svítidla	ks	29,00	8,40	243,60
129	01268	příplatek za recyklaci dle Zak. Zdroje	ks	92,00	5,21	479,32
130	02919	CYKY 2Ax1,5mm2	m	165,00	8,50	1 402,50
131	02920	CYKY 3Ax1,5mm2	m	316,00	10,70	3 381,20
132	02921	CYKY 3Cx1,5mm2	m	1 196,00	10,70	12 797,20
133	02922	CYKY 3Cx2,5mm	m	433,00	17,40	7 534,20
134	13550	CYKY 4Bx1,5mm2	m	146,00	16,80	2 452,80
135	13550	CYKY 4Bx10mm2	m	17,00	91,30	1 552,10
136	02960	CYKY 5Cx1,5mm2	m	166,00	18,20	3 021,20
137	02961	CYKY 5Cx2,5mm2	m	70,00	29,70	2 079,00
138	02962	CYKY 5Cx4mm2	m	84,00	47,90	4 023,60
139	02963	CYKY 5Cx6mm2	m	51,00	70,90	3 615,90
140	62967	CYKY 7Cx1,5mm2	m	52,00	26,70	1 388,40
141	15305	CYSY 5x2,5	m	3,00	41,10	123,30
142	15307	JYTY 4x1 mm2	m	32,00	13,20	422,40
143	17895	kabel UTP 4x2x0,52 cat. 5E	m	204,00	12,80	2 611,20
144	41445	kabel koaxiální CB113UV 250 S5264	m	12,00	9,60	115,20
145	32858	vodič CY 16 zž	m	7,00	40,80	285,60
146	10343	hmoždinka SX 8/100	ks	126,00	1,60	201,60
147	10349	krabice vel. 125 mm KO125E	kus	6,00	66,50	399,00
148	35898	drát FeZn 10	m	25,00	18,60	465,00
149	66199	drát AlMgSi 8	m	120,00	79,70	9 564,00
150	66551	drát AlMgSi 8 PVC	m	30,00	37,80	1 134,00

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 501
Objekt :	500 Elektroinstalace	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
151	66441	páska zemnici Fezn 30X4	m	55,00	28,10	1 545,50
152	60211	svorka Su	ks	48,00	11,10	532,80
153	35900	svorka SR 3	ks	18,00	25,60	460,80
154	61700	svorka SR 2b	ks	4,00	15,90	63,60
155	35905	svorka SZ	ks	10,00	23,90	239,00
156	61000	svorka SO m	ks	8,00	22,70	181,60
157	95219	ochranné pouzdro pro průchod	ks	6,00	19,60	117,60
158	95220	svorka SJ 01	ks	2,00	28,40	56,80
159	51220	štítek označovací	ks	6,00	3,90	23,40
160	51221	jímací tyč JR 3.0	ks	2,00	361,30	722,60
161	51222	držák jímací tyče DJDpp	ks	12,00	16,60	199,20
162	51223	ochranná stříška horní OSH	ks	2,00	42,90	85,80
163	30772	ochranný úhelník	ks	3,00	150,60	451,80
164	35715	držák ochranného úhelníku DUD	ks	6,00	19,60	117,60
165	64179	podpěra PV 01a-25	ks	27,00	18,10	488,70
166	64179	podpěra PV 11c	ks	48,00	23,20	1 113,60
167	63701	podpěra PV 15e	ks	50,00	33,20	1 660,00
168	75999	Přirážka za podružný materiál	%	5,00	921,20	4 606,00
Celkem za		M21a Elektromontáže - materiál				209 649,32
Díl: M90		HZS				
169	01	manipulace v síti NN	hod.	2,00	780,00	1 560,00
170	02	zaškolení obsluhy	hod.	1,00	250,00	250,00
171	03	spolupráve montéra s ostatními účastníky stavby	hod.	2,00	230,00	460,00
Celkem za		M90 HZS				2 270,00
Díl: M99		Dodávky zařízení				
172	001	rozvaděč RE ER212/NVP7P 25B/3	kus	1,00	9 514,50	9 514,50
		kompletní provedení a dodávka a montáž:1		1,00		
173	002	Rozvaděč RH	kus	1,00	20 429,50	20 429,50
		kompletní provedení a dodávka a montáž:1		1,00		
		Začátek provozního součtu				
		SKLADBA ROZVADĚČE RH:				
		1kus PRA25324 ROZV.ZAP.72MOD.BEZ.D :				
		1kus PRA15324 DVERE ROZV.72MOD.PLN:				
		1kus 15015 I VYP.3P 63A 415V :				
		1kus 16613 COMBI DOMAE 3P+N 10KA:				
		2kusy 11029 DOMAE 4P 40A 30mA :				
		1kus 11521 JISTIC DOMAE 1P 6A B :				
		13 kusů 11522 JISTIC DOMAE 1P 10A B =:				
		17 kusů 11524 JISTIC DOMAE 1P 16A B :				
		2 kusy 11654 JISTIC DOMAE 3P 16A B :				
		1 kus 11655 JISTIC DOMAE 3P 20A B:				
		1 kus 11745 JISTIC DOMAE 3P 20A C =:				
		1 sada - podružný materiál:				
		1 sada - sestavení, zkoušky, dokumentace:				
		0				
		0				
		Konec provozního součtu				
174	003	Rozvaděč Rstodola	kus	1,00	13 341,50	13 341,50
		kompletní provedení a dodávka a montáž:1		1,00		
		Začátek provozního součtu				
		SKLADBA ROZVADĚČE STODOLA:				

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 501
Objekt :	500 Elektroinstalace	Elektroinstalace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1kus PRA31318 ROZV.ZAP.54MOD.PL.DV. :				
		1kus 15015 I VYP.3P 63A 415V :				
		2kusy 11029 DOMAE 4P 40A 30mA :				
		3 kusy 11522 JISTIC DOMAE 1P 10A B :				
		4 kusy 11524 JISTIC DOMAE 1P 16A B :				
		2 kusy 11654 JISTIC DOMAE 3P 16A B :				
		3 kus 11745 JISTIC DOMAE 3P 20A C:				
		1 sada - podružný materiál:				
		1 sada - sestavení, zkoušky, dokumentace:				
		0				
		0				
		Konec provozního součtu				
175	004	Rozvaděč Rvodárna	hod.	1,00	13 417,50	13 417,50
		kompletní provedení a dodávka a montáž:1		1,00		
		Začátek provozního součtu				
		SKLADBA ROZVADĚČE VODÁRNA:				
		1kus 13434 KAEDRA MOD ROZV 36 MOD:				
		1kus 15015 I VYP.3P 63A 415V :				
		1kus 11030 DOMAE 4P 40A 300mA :				
		1kus 11029 DOMAE 4P 40A 30mA :				
		1kus 11521 JISTIC DOMAE 1P 6A B :				
		2 kusy 11522 JISTIC DOMAE 1P 10A B :				
		2 kusy 11524 JISTIC DOMAE 1P 16A B :				
		1 kus hlídání hladiny vody HHV 20m:				
		1 kus motorová spoušť SM 123-2,5:				
		1 kus 15961 STYKAC CT 25A 3P 230/24:				
		16 kusů Svorka řadová RSA 4A:				
		1 sada - podružný materiál:				
		1 sada - sestavení, zkoušky, dokumentace:				
		0				
		Konec provozního součtu				
	Celkem za	M99 Dodávky zařízení				56 703,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
176	460010025	Vytyčení inženýrská síť zástavba	km	0,08	1 054,90	84,39
177	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	23,00	46,30	1 064,90
178	460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	75,00	105,60	7 920,00
179	460570164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	75,00	27,84	2 088,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				11 157,29

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	502	Elektronická zabezpečovací signalizace	JKSO	
Objekt			SKP	
500	Elektroinstalace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
262012	Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Římskokatolická farnost Lukov u Mor. Budějovic			
Dodavatel	JIRI VRBA		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	33 500		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	33 500		
HZS	0		
ZRN+HZS	33 500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	33 500	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : JIRI VRBA	Jméno :
Datum :	Datum : 23.9.2013	Datum : 11.10.2013
Podpis :	Podpis : 	Podpis : 
	 STAVEBNÍ FIRMA JIRI VRBA & spol. Tel. 568 829 022 Fax 568 829 010 Luční 874/52, 674 01 Třebíč IČ: 10084673, DIČ: CZ5411271558	Rímskokatolická farnost LUKOV 9 Moravské Budějovice 676 02
Základ pro DPH	21,0 %	33 500 Kč
DPH	21,0 %	7 035 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		40 535 Kč

Poznámka :

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet : 502
Objekt :	500 Elektroinstalace	Elektronická zabezpečovací signalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	33 500	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	33 500	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 502
Objekt :	500 Elektroinstalace	Elektronická zabezpečovací signalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
1	PC 22-01	Elektrická zabezpečovací signalizace	kus	1,00	33 500,00	33 500,00
		kompletní dodávka a montáž EZS, která obsahuje viz popis:1		1,00		
		Začátek provozního součtu				
		Mezisoučet		1,00		
		1 kus - ústředna EVO 192/4+1PGM, BOX VT40, akku 12V/18Ah, trafo 80VA, lanko CYA 1,5 č.m, mech. zámek:				
		1 kus - klávesnice K 641 :				
		1 kus - klávesnice K 641 :				
		1 kus - houkačka TEKNIM 720 WR vč. Akku:				
		2 kusy - magnetický kontakt FM 102:				
		180m - kabel VL 6x0,22:				
		14 kusů - detektor DM 50 BUS:				
		Bezdrátová nastavba:				
		1 kus - Magellán - přijmač MG-RTX3 433:				
		2 kusy - osobní ovladač MG-REM15 433:				
		Nástavba GSM:				
		1 kus - GSM brána PCS 200 bez karty GSM operátora:				
		1 kus - nap.PS07 DUO + relé 12V vč. patice:				
		2x zaškolení obsluhy :				
		1x uvedení do provozu a odzkoušení funkčnosti:				
		Mezisoučet				
		0				
		Konec provozního součtu				
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				33 500,00